



**RESPUESTA A CONSULTA EN CONVOCATORIA**

Ref.: Impermeabilización Cubierta 4° y 5° piso CECODI.

Exp.: 4.000.089

Compulsa de Precios: 01/2019

**CIRCULAR N° 1 – CON CONSULTA**

Consulta N° 1:

**EN REFERENCIA A PLIEGO:**

**CITO PLIEGO**

***"Carpinterías"***

*Los trabajos a ejecutar en las oficinas del 4° piso están relacionadas a la provisión y colocación de nuevas carpinterías de aluminio línea Módena del **tipo banderola con doble vidrio hermético DVH 3 +3**. Las ventanas correspondientes a las oficinas en el 4° piso deberán respetar el módulo de las existentes y se colocarán atornilladas al premarco de aluminio que estará amurado a la mampostería exterior. En el caso de las 2 ventanas del laboratorio también llevará premarco amurado y serán del tipo corrediza. En todos los casos las carpinterías deberán estar correctamente selladas en la unión entre el aluminio y la mampostería"*

1.- El color de las carpinterías no se encuentra definido.

2.- Las carpinterías de 4.23m x 1.50m se encuentran especificadas como de tipo banderola; son con brazo (proyectantes) que generan una apertura máxima de 35 cm o con sistema de herraje tipo "tijera" que generan apertura de 90 grados. Definir por favor.

3.- Las Carpinterías de 4.23m x 1.50m que se encuentran diseñadas como banderolas, poseen un módulo de subdivisión? ¿cuál es? o cuantos módulos?.

4.- ¿Cuándo especifica DVH 3+3...es Laminado 3+3 EXTERIOR, cámara de aire 9 mm y vidrio float 4 mm INTERIOR?.

**“Demolición cielo raso CECODI”**

5.- El pliego no especifica de que material es el cielo raso a demoler.

Respuestas:


1. Color blanco

2. Son con brazo (proyectantes) que generan una apertura máxima de 35 cm.

3. Son en total 4 módulos.

4. Es Laminado 3+3 EXTERIOR, cámara de aire 9 mm y vidrio float 4 mm INTERIOR.

5. Cielorraso armado de placa acústica de yeso de 20x20.

  
**SANTIAGO J. MANCINI**  
Gerente de Compras  
EMPRESA ARGENTINA  
DE NAVEGACIÓN AÉREA  
SOCIEDAD DEL ESTADO