

RESPUESTAS A CONSULTA EN CONVOCATORIA

Ref.: "Remodelación del Aeropuerto de Tucumán".

Exp.: 4.000.200

Licitación Pública N° 06/2019

CIRCULAR N° 6 – CON CONSULTAS

1. **SE AGREGA** el computo, modificando el ítem 20 - AIRE ACONDICIONADO. Se acompaña la planilla de cómputos con la modificación efectuada.

2. **GARANTÍAS.**

a) de impugnación: tres por ciento (3%) del monto total de la Oferta (IVA incluido).

Respuesta: La garantía de impugnación, se presenta en caso de querer impugnar y al momento de notificarse el resultado de la adjudicación. El monto de la misma es del tres (3%) del monto total de su oferta con IVA incluido.

b) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el adjudicatario como adelanto de fondos en los casos que así se estableciera. La cual se extenderá hasta la recepción definitiva.

Respuesta: La contragarantía que establece el Pliego de Condiciones Particulares es para el caso en que se solicite un Anticipo Financiero. EANA, otorga usualmente como adelanto financiero hasta un 20% del total contra presentación de póliza de caución. El adelanto debe ser solicitado junto con la oferta y la contragarantía deberá ser presentada una vez que se notifique la Orden de Compra.

c) de Cumplimiento de Contrato: diez por ciento (10%) del importe total de la contratación.

Respuesta: En el caso que el oferente resulte adjudicatario deberá reemplazar la garantía de mantenimiento de oferta por la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la que será devuelta en caso de haberse cumplido con la contratación.

3. ¿Cuántos son los evaporadoras y condensadoras en oficinas del edificio operativo que hay reubicar? a que distancia más o menos.

Respuesta: Es una unidad condensadora por oficina. La ubicación está en el plano de termomecánica.

4. Instalación de evaporador de AA. sobre chapa de 3mm en oficinas operativas, ¿cuántas son?.

Respuesta: Se desestima el evaporador colocado sobre chapa de 3mm. La unidades quedan ubicadas en las paredes de mampostería lateral. Si de deberá contemplar el reemplazo de instalaciones eléctricas, embutir los desagües y refrigerante en los muros.

5. Pasarela metálica sobre patas de hierro para ubicación de condensadores en circulaciones exteriores sobre carpinterías, ¿donde es?.

Respuesta: La ubicación es sobre la vereda exterior y apoyada en el solado con ménsulas de apoyo. La misma está indicada en el plano de termomecánica. El detalle de la pasarela está en la circular número 1.

6. En el Rubro 4 SELLADO: "Se deberá realizar el sellado de juntas sobre toda la vereda perimetral del edificio operativo y torre de control. La misma deberá ser realizado con mortero de cemento y SIKAFLEX entrejuntas, brea en los encuentros con el edificio operativo, canteros y torre de control." Necesitamos saber los metros lineales de junta a reparar.

Respuesta: La documentación entregada tiene carácter licitatorio. Los planos de Proyecto representan las condiciones en el sitio de la obra, basados en la información disponible durante el desarrollo de la visita.

7. En el Rubro 6 SOLADOS: "Provisión y colocación de porcellanato gris rectificado 60x 60 cm. Tipo ILVA lounge o similar. Colocado con mezcla adhesiva de base cementicia. Junta tomada con pastina impermeable s/especificaciones técnicas. Incluir 6 bocas de acceso con perfilera metálica en su perímetro para inspección de pisoductos", cuando hace referencia a las 6 bocas de acceso, ¿cuál sería la dimensión de cada boca de acceso?.

Respuesta: La dimensión es de 60x60cm

8. En el Rubro 14 CARPINTERÍA: "Reparación y apertura de carpinterías exteriores e interiores de aluminio en edificio operativo. Incluyendo recambio de burletes, vidrios y/o reparaciones necesarias. (V3)". cuando hace referencia a recambio de vidrios rotos, ¿existe un número y dimensión de los vidrios afectados al ítem?.

Respuesta: La medida es 0.95x1.20 de altura aproximado. Los planos de proyecto representan las condiciones en el sitio de la obra, basados en la información disponible durante el desarrollo de la visita.

9. En el Rubro 14 CARPINTERÍA: "Ventana de aluminio anonizado moderna para circulación de torre de control. Medidas a verificar en obra. Del tipo proyectante. Incluyendo sellado de mampostería - (V5)", **Necesitamos** un corte transversal de la sección por no estar claro el tipo de sistema de apertura. Cuando se refiere a tipo "PROYECTANTE", ¿se refiere a tipo banderola o ventiluz?.

Respuesta: Se refiere a la ventana tipo Ventiluz. De todos modos esta detallado en la planilla de carpinterías.

10. En el Rubro 14 CARPINTERÍA: ítem TABIQUE DIVISORIO SANITARIO, en la planilla de Computo aparece como material placas de fenolico enchapado en laminado plástico y en el **Pliego de condiciones particulares**, hace mención al material como placas de 45mm de MDF.¿CUAL ES EL MATERIAL DEL TABIQUE?.

Respuesta: Se aclara: Placas de fenólico laminado plástico, con canto de acero perimetral de acero inoxidable.

11. En la visita a obra de Tucumán se habló de que el plazo de ejecución quedaría en 3 meses y no hemos recibido ninguna circular que modifique esto. Se modificará el plazo de obra?.

Respuesta: El plazo de obra se modifica a 3 meses corridos.

12. En el Rubro 14 CARPINTERÍA: No se encuentra planos de la carpintería P4.

Respuesta: Se adjunta plano de detalle de carpintería P4.



