



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de julio de 2025

NOTA GC N° 264/2025

Ref.: SOLPED N° 10.000.028. Licitación Privada (Modo III) N° 08/2025. "READECUACIÓN EDILICIA PARA PROGRAMA ATM AEROPUERTO MENDOZA".

CIRCULAR N°2

A) PRÓRROGA

B) RESPUESTA TECNICA: ACLARACION CON CONSULTA

C) MODIFICATORIA

A) PRÓRROGA

Se amplía el plazo de presentación de ofertas, siendo las nuevas fechas de interés:

PRESENTACION DE OFERTAS: de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hs, hasta el día **22 de julio de 2025 a las 15:00 horas** en Mesa de Entradas de EANA SE - Bouchard 547, 7° Piso. (C1106ABG) CABA, Argentina.

APERTURA: DIA: 22 de julio de 2025 a las 15:00 horas

LUGAR: EANA SE - Bouchard 547, 7° Piso. (C1106ABG) CABA, Argentina

B) ACLARATORIA CON CONSULTAS

1) En los planos figura estructura de caños, no describe un detalle de qué caños habría que cotizar tanto para columnas, vigas y correas. ¿Podrían pasar un detalle de la misma?.

Rta: Respondido mediante a la Circular N°1 (ConsultaN°2) aclaratoria (Pto 2.1 detalles de estructura).

2) En la descripción del sistema eléctrico figuran los siguientes planos, ¿nos los podrían facilitar?.



Se detalla y aclara lo especificado en ET: "Forman parte de esta documentación además de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, los siguientes elementos adjuntos:

Memoria descriptiva del proyecto a ejecutar

Planos de Instalaciones Eléctricas:

Planos de Iluminación

Planos de Tomacorrientes.

Esquemas Unifilares.

Esquemas Topográficos.

Rta nº2: Se aclaran cada uno de los ítems. A saber:

- Planos de Instalaciones Eléctricas:

Ver planos

IEL_MDZ_PY1_ATM-P00_GEL_06

IEL_MDZ_PY1_ATM-P00_ACC_07

- Planos de Iluminación:

Ver planos

IEL_MDZ_PY1_ATM-P00_GEL_06

IEL_MDZ_PY1_ATM-P00_ACC_07

- Planos de Tomacorrientes:

Ver planos

IEL_MDZ_PY1_ATM-P00_GEL_06

IEL_MDZ_PY1_ATM-P00_ACC_07

- Esquemas Unifilares:

No corresponde, a desarrollar por la Empresa Contratista

- Esquemas Topográficos:

No corresponde, a desarrollar por la Empresa Contratista.

C) MODIFICATORIA SIN CONSULTAS

MODIFICACION Nº1

Se agrega: deberá ejecutarse una batea de hormigón armado sobre el pavimento existente, destinada a alojar a futuro el grupo electrógeno previsto. Las dimensiones deberán ajustarse a lo especificado en el plano ARQ_MDZ_PY1_ATM-P00_GEL_04_B, y adicionalmente se deberá cumplir con lo siguiente:



- Altura de los tabiques perimetrales: 20 cm sobre nivel del piso terminado.
- El interior de la batea deberá contar con una terminación de carpeta hidrófuga y pintura epoxi, apta para contener derrames o líquidos asociados a posibles fallas o mantenimiento del equipo.

ANEXO 01-C CÓMPUTO

Se modifican ítems:

Ítem 2.20: "Demolición de pavimento exterior" Cantidad 3.71 m³

Ítem 4.04: "Carpeta de nivelación" Cantidad 25.74 m²

Ítem 4.07: "Azotado + hidrófugo" Cantidad 19.37 m²

Ítem 8.04: "Pintura Epoxi" Cantidad 47.27 m²

Se agrega ítem:

Ítem 4.12: "Muro de H° A° para batea GE (h= 0,20 m)". Cantidad 0,30 m³

Se adjunta: nueva planilla de cómputo en formato Excel con modificaciones e ítems agregados.

MODIFICACION N°2

Se modifica y agrega: traza de bandejas eléctricas en el sector del GE, las mismas tendrán un ancho de 300 mm manteniéndose suspendidas bajo la cubierta metálica con altura a definir en obra con la contratista. La traza exterior deberá ejecutarse centrada dentro del espacio semicubierto, con sujeción a aprobar por IO y condiciones estructurales del sitio.

Se aclara: dentro de la Sala de Potencia se prevé la ejecución de dos sistemas de canalización:

- Bandejas suspendidas de 450mm, según detalle de plano CAN_MDZ_PY1_ATMP00_GEL_08_B
- Bandejas en pisoducto de 200mm, las cuales deberán coordinarse con el contratista civil para su correcta integración al sistema de canalizaciones principal.

ANEXO 01-C CÓMPUTO

Se modifica:

Ítem 10.06: "Bandejas portacables tipo escalera de 300mm para potencias y/o datos"

Cantidad 10,56 ml

Se adjunta: nueva planilla de cómputo en formato Excel con modificación.



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

MODIFICACION N°3

Se modifica: la ubicación del portón de ingreso a semicubierto metálico.

Se agrega: un portón de ingreso adicional en el sector.

Ambos portones se instalarán en la lateral del semicubierto y serán de abrir con 2 hojas del mismo material y un ancho total según plano.

Se adjunta: detalle de plano ARQ_MDZ_PY1_ATM-P00_GEL_04_B

ANEXO 01-C CÓMPUTO

Se modifica:

Item 6.02: "Portón de hierro galvanizado en frío con alambrado olímpico.

Medidas: 2.40x2.20m Cantidad 10,56 m2.

Se adjunta: nueva planilla de cómputo LPRIV 08-2025_MDZ_ATM_Computo_Versión B.xls en formato Excel con modificación.

ADJUNTOS

1. Planos corregidos:

- ARQ_MDZ_PY1_ATM-P00_GEL_04_B
- DEM_MDZ_PY1_ATM-P00_GEL_02_B
- CAN_MDZ_PY1_ATM-P00_GEL_08_B

2. Anexo 1C Cómputo:

- Archivo en formato Excel con modificaciones y agregados.



ABG. IGNACIO DESTEFANIS
GERENTE DE COMPRAS
EANA S.E.